



1. Спецификацию элементов заполнения проемов смотри лист 7.
2. Ведомость перемычек смотри лист 14
3. Экспликацию полов смотри лист 9
4. Ведомость проемов ворот и дверей смотри лист 10.
5. До укладки арматурных сеток в стеновых блоках в соответствующих местах выполняются выпилы (штрабы) глубиной 0,6мм для закладки стержней по размеру укладываемой сетки.
6. Кирпичные перегородки толщ. 65мм. армировать через 5 рядов кладки по высоте стержнями Ф6S400. Расход - 5.5кг.
7. Расход бетона кл. С16/20 F50 на лестницу в топочной - 0.3м3

Расход сеток:  
 СК1 - 5шт.  
 СК2 - 10шт.  
 СК3 - 27шт.  
 СК4 - 9 шт.  
 СК5 - 15 шт.  
 СК6 - 3 шт.

Привязан:	
Инов. №	

				Б.183-00-103.07 -AC				
Изм.	Кол.	Лист №	Подпись	Дата	Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа.	Стадия	Лист	Листов
						С	5	
						ПИПК "Минксельстройпроект" г. Минск		
						формат А3		